

ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรหินคลุก สายกลางพอ หมู่ที่ 6
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสตา
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,400,000 บาท
3. ลักษณะงาน งานปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรหินคลุก
โดยสังเขป ขนาดผิวจราจรหินคลุกกว้าง 5 เมตร ยาว 800 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือพื้นที่
ผิวจราจรหินคลุกไม่น้อยกว่า 4,000 ตารางเมตร
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2558 เป็นเงิน 1,400,000 บาท
5. บัญชีประมาณราคากลาง
 - 5.1 ปร. 4 จำนวน 1 แผ่น
 - 5.2 ปร. 5 จำนวน 1 แผ่น
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 นายไกรวิทย์ ไกรนรา หัวหน้าส่วนโยธา
 - 6.2 นายมะดารี กาเดร์ นายช่างโยธา
 - 6.3 นายโสภณ พงศ์รัตน์ ช่างเขียนแบบ



บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน

รายการประมาณราคา	งานต้นทุนค่าดำเนินการ โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก
โครงการ	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรหินคลุกสายกลาง
สถานที่ดำเนินการ	หมู่ที่ 6 บ้านบือชู ต.บ้านวังสตา อ.บ้านวังสตา จ.ยะลา
รายละเอียดโครงการ	ขนาดผิวจราจรหินคลุกกว้าง 5 ม. ยาว 800 ม. หน้า 0.10 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรหินคลุกไม่น้อยกว่า 4,000 ตร.ม. ลงดินลูกรังรองพื้นทางกว้าง 5 ม. ยาว 800 ม. หน้า 0.15 ม.
ประมาณการเมื่อวันที่	15 พฤษภาคม 2558 ตามแบบ อบต.บ้านวังสตา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)
			ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
1	งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	4,800.00 ตร.ม.	-	-	4.40	21,120.00	21,120.00
2	งานลูกรังรองพื้นทางบดแน่น	600.00 ลบ.ม.	652.10	391,260.00	-	-	391,260.00
3	งานผิวจราจรหินคลุกบดอัดแน่น	400.00 ลบ.ม.	816.74	326,696.00	-	-	326,696.00
4	งานวางท่อคสล.ขนาด 1.00*0.80 เมตร	- ท่อน	1,308.41	-	-	-	-
5	งานวางท่อคสล.ขนาด 1.00*1.00 เมตร	- ท่อน	1,869.16	-	-	-	-
6	งานวางท่อคสล.ขนาด 1.00*1.20 เมตร	28.00 ท่อน	2,943.93	82,430.04	-	-	82,430.04
7	งานดินถม	- ลบ.ม.	233.64	-	18.95	-	-
8	งานคอนกรีต 1:2:4	24.32 ลบ.ม.	2,682.24	65,232.08	306.00	7,441.92	72,674.00
9	งานเหล็กตะแกรง wire mate	50.00 ตร.ม.	23.83	1,191.50	5.00	250.00	1,441.50
10	งานเหล็กเสริมขนาด 12 มม.	0.36 ตัน	22,009.35	7,813.32	3,401.00	1,207.36	9,020.67
11	งานไม้แบบ	106.00 ตร.ม.	430.00	45,580.00	133.00	14,098.00	59,678.00
12	ลวดผูกเหล็ก	12.00 กก.	37.38	448.56	5.00	60.00	508.56
13	งานลูกรังไหล่ทาง	5.00 ลบ.ม.	247.66	1,238.30	-	-	1,238.30
รวมราคาค่าต้นทุน							966,067.07

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

ประธานกรรมการ

(นายไกรวิทย์ ไกรนรา)

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายมะดารี กาเคอร์)

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายโสภณ พงศ์รัตน์)



สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสตา				
ประเภท	งานทาง				
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสตา				
สถานที่ดำเนินการ	สายกลางพอ หมู่ที่ 6 บ้านบือซู ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา				
ฝ่ายออกแบบและประมาณราคา	ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสตา				
ตามแบบ	อบต.บันนังสตา				
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน	1	แผ่น	เมื่อ	15 พฤษภาคม 2558

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	966,067.07	1.3784	1,331,626.85	
	ป้ายโครงการ	3,000.00	1.0000	3,000.00	
	เงื่อนไข			-	
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 %			-	
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %			-	
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการ			1,334,626.85	
	เงินเพิ่ม 5% ตามมติ ครม.			66,731.34	
	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			<u>1,400,000.00</u>	

ขนาดหรือเนื้อที่ 4,000 ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ 350 บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
 (นายไกรวิทย์ ไกรนรา)

ลงชื่อ  กรรมการ
 (นายมะดารี กาเดร์)

ลงชื่อ  กรรมการ
 (นายโสภณ พงศ์รัตน์)