

ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรหินคลุก สายกูแบึงอสาใหม่ หมู่ที่ 4
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสตา
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 843,000 บาท
3. ลักษณะงาน งานปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรหินคลุก
โดยสังเขป ขนาดผิวจราจรหินคลุกกว้าง 4 เมตร ยาว 800 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือพื้นที่
ผิวจราจรหินคลุกไม่น้อยกว่า 3,200 ตารางเมตร
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2558 เป็นเงิน 843,000 บาท
5. บัญชีประมาณราคากลาง
 - 5.1 ประ. 4 จำนวน 1 แผ่น
 - 5.2 ประ. 5 จำนวน 1 แผ่น
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 นายไกรวิทย์ ไกรนรา หัวหน้าส่วนโยธา
 - 6.2 นายมะดารี กาเดร์ นายช่างโยธา
 - 6.3 นายโสภณ พงศ์รัตน์ ช่างเขียนแบบ



บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน

รายการประมาณราคา	งานต้นทุนค่าดำเนินการ โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก		
โครงการ	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรหินคลุกสายอุบะยังอสาใหม่		
สถานที่ดำเนินการ	หมู่ที่ 4 บ้านบันนังกูเว ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา		
รายละเอียดโครงการ	ขนาดผิวจราจรหินคลุกกว้าง 4 ม. ยาว 800 ม. หน้า 0.10 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรหินคลุกไม่น้อยกว่า 3,200 ตร.ม. ลงดินลูกรังรองพื้นทางกว้าง 4 ม. ยาว 800 ม. หน้า 0.15 ม.		
ประมาณการเมื่อวันที่	15 พฤษภาคม 2558	ตามแบบ	มาตรฐานกรมทางหลวงชนบท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)
			ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
1	งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	4,000.00 ตร.ม.	-	-	4.40	17,600.00	17,600.00
2	งานลูกรังรองพื้นทางบดแน่น	480.00 ลบ.ม.	637.78	306,134.40	-	-	306,134.40
3	งานผิวจราจรหินคลุกบดอัดแน่น	320.00 ลบ.ม.	803.32	257,062.40	-	-	257,062.40
รวมราคาค่าต้นทุน							580,796.80

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นายไกรวิทย์ ไกรนรา)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

(นายมะดารี กาตร์)

กรรมการ

ลงชื่อ

(นายโสภณ พงศ์รัตน์)

กรรมการ



สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสตา				
ประเภท	งานทาง				
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสตา				
สถานที่ดำเนินการ	สายกูแบ็งฮือสายใหม่ หมู่ที่ 4 บ้านบันนังกูแว ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา				
ฝ่ายออกแบบและประมาณราคา	ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสตา				
ตามแบบ	อบต.บันนังสตา				
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน	1	แผ่น	เมื่อ	15 พฤษภาคม 2558

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	580,796.80	1.3784	800,570.31	
	ป้ายโครงการ	3,000.00	1.0000	3,000.00	
	เงื่อนไข			-	
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 %			-	
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %			-	
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการ			803,570.31	
	เงินเพิ่ม 5% ตามมติ ครม.			40,178.51	
	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			<u>843,000.00</u>	

ขนาดหรือเนื้อที่ 3,200 ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ 263.4 บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
 (นายไกรวิทย์ ไกรนรา)

ลงชื่อ  กรรมการ
 (นายมะดารี กาเดร์)

ลงชื่อ  กรรมการ
 (นายโสภณ พงศ์รัตน์)