

**ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง**

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กสายบันนังกูแว - สามแยกยี่มามุ หมู่ที่ 4  
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสตา
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 600,000 บาท
3. ลักษณะงาน งานก่อสร้างไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก  
โดยสังเขป ขนาดไหล่ทาง คสล. กว้าง 0.50 ม. ระยะทางยาว 600 ม. หน้า 0.15 ม. จำนวน 2  
ข้าง หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600 เมตร
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2557 เป็นเงิน 600,000 บาท
5. บัญชีประมาณราคากลาง
  - 5.1 ประ. 4 จำนวน 1 แผ่น
  - 5.2 ประ. 5 จำนวน 1 แผ่น
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - 6.1 นายสอาด สลีมิน ปลัด อบต.
  - 6.2 นายไกรวิทย์ ไกรนรา หัวหน้าส่วนโยธา
  - 6.3 นายโสภณ พงศ์รัตน์ ช่างเขียนแบบ



## บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน

|                      |                                                                                                                                                                           |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| รายการประมาณราคา     | งานต้นทุนค่าดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก                                                                                                                  |
| โครงการ              | ก่อสร้างไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กสายบันนังนั่ว - สามแยกยี่มานู                                                                                                             |
| สถานที่ดำเนินการ     | หมู่ที่ 4 บ้านบันนังนั่ว ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา                                                                                                                   |
| รายละเอียดโครงการ    | ขนาดไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กกว้างข้างละ 0.50 ม. ยาว 600 ม. หน้า 0.15 ม. จำนวน 2 ข้าง<br>หรือพื้นที่ผิวจราจรสล. ไม่น้อยกว่า 600 ตร.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย |
| ประมาณการเมื่อวันที่ | 15 ตุลาคม 2557 ตามแบบ มาตรฐานกรมทางหลวงชนบท                                                                                                                               |

| ลำดับที่ | รายการ                                | จำนวน หน่วย  | ค่าวัสดุ  |            | ค่าแรงงาน |           | รวมเงิน<br>(บาท) |
|----------|---------------------------------------|--------------|-----------|------------|-----------|-----------|------------------|
|          |                                       |              | ต่อหน่วย  | รวม        | ต่อหน่วย  | รวม       |                  |
| 1        | กรุยทาง                               | - ตร.ม.      | -         | -          | -         | -         | -                |
| 2        | งานดินตัด                             | - ลบ.ม.      | -         | -          | -         | -         | -                |
| 3        | งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม   | 600.00 ตร.ม. | -         | -          | 4.40      | 2,640.00  | 2,640.00         |
| 4        | งานลูกรังรองพื้นทาง                   | - ลบ.ม.      | 33.00     | -          | -         | -         | -                |
| 5        | งานไหล่ทางลูกรัง                      | - ลบ.ม.      | 33.00     | -          | -         | -         | -                |
| 6        | ทรายถมปรับระดับ                       | 30.00 ลบ.ม.  | 100.00    | 3,000.00   | 4.40      | 132.00    | 3,132.00         |
| 7        | งานท่อ                                |              |           | -          |           | -         | -                |
|          | ขนาด 0 0.60 ม.                        | - ท่อน       | -         | -          | -         | -         | -                |
|          | ขนาด 0 0.80 ม.                        | - ท่อน       | 1,400.00  | -          | -         | -         | -                |
|          | ขนาด 0 1.00 ม.                        | - ท่อน       | -         | -          | -         | -         | -                |
| 8        | งานคอนกรีต 1:2:4                      | 90.00 ลบ.ม.  | 2,682.24  | 241,401.60 | 306.00    | 27,540.00 | 268,941.60       |
| 9        | งานเหล็กเสริม                         |              |           | -          |           | -         | -                |
|          | ตะแกรงลวดเชื่อม 0.4 มม.# 0.20*0.20 ม. | 600.00 ตร.ม. | 27.66     | 16,596.00  | 5.00      | 3,000.00  | 19,596.00        |
|          | เหล็ก 0 15 มม.                        | 0.06 ตัน     | 22,056.08 | 1,323.36   | 3,401.00  | 204.06    | 1,527.42         |
| 10       | ไม้แบบ, เคา้น, ตะปู                   | 360.00 ตร.ม. | 323.64    | 116,510.40 | -         | -         | 116,510.40       |
| 11       | งานเครื่องหมายจราจร                   |              |           | -          |           | -         | -                |
|          | ป้ายโครงการ                           | 1.00 ชิ้น    | 3,000.00  | 3,000.00   | -         | -         | 3,000.00         |
| 12       | งานเบ็ดเตล็ด                          |              |           | -          |           | -         | -                |
|          | ท่อ พีวีซี 0 3/4"                     | 5.00 ท่อน    | 52.80     | 264.00     | -         | -         | 264.00           |
|          | กระดาดขานอ้อย                         | 4.17 แผ่น    | 340.00    | 1,417.80   | -         | -         | 1,417.80         |
|          | งานอุดรอยต่อคอนกรีต                   | 9.00 ลิตร    | 20.00     | 180.00     | -         | -         | 180.00           |
|          | รวมราคาค่าต้นทุน                      |              |           |            |           |           | 417,209.22       |

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นายสอาด สติมิน)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

(นายไกรวิทย์ ไกรนรา)

กรรมการ

ลงชื่อ

(นายโสภณ พงศ์รัตน์)

กรรมการ



### สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

|                         |                                                                                 |   |      |       |                |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---|------|-------|----------------|
| ส่วนราชการ              | องค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสตา                                                  |   |      |       |                |
| ประเภท                  | งานทาง                                                                          |   |      |       |                |
| เจ้าของโครงการ          | องค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสตา                                                  |   |      |       |                |
| สถานที่ดำเนินการ        | สายบันนังกูแวง - สามแยกฮิมามู หมู่ที่ 4 บ้านบันนังกูแวง ต.บันนังสตา จังหวัดยะลา |   |      |       |                |
| ฝ่ายออกแบบและประมาณราคา | ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสตา                                         |   |      |       |                |
| ตามแบบ                  | มาตรฐานกรมทางหลวงชนบท                                                           |   |      |       |                |
| ประมาณราคาตามแบบ ปร.4   | จำนวน                                                                           | 1 | แผ่น | เมื่อ | 15 ตุลาคม 2557 |

| ลำดับที่ | รายการ                      | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน<br>รวมเป็นเงิน (บาท) | FACTOR F | ค่าก่อสร้างทั้งหมด<br>รวมเป็นเงิน (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|-----------------------------|-------------------------------------------|----------|-----------------------------------------|----------|
| 1        | ประเภทงานทาง                | 417,209.22                                | 1.3784   | 575,081.20                              |          |
|          | ป้ายโครงการ                 | -                                         | 1.0000   | -                                       |          |
|          | เงื่อนไข                    |                                           |          | -                                       |          |
|          | - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %      |                                           |          | -                                       |          |
|          | - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %       |                                           |          | -                                       |          |
|          | - ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 %       |                                           |          | -                                       |          |
|          | - ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 % |                                           |          | -                                       |          |
| สรุป     | รวมราคาค่าดำเนินการ         |                                           |          | 575,081.20                              |          |
|          | เงินเพิ่ม 5% ตามมติ ครม.    |                                           |          | 20,321.09                               |          |
|          | รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น |                                           |          | 603,835.26                              |          |

ขนาดหรือเนื้อที่ 600 ตร.ม.

(ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพียง 600,000 บาท)

เฉลี่ยราคาประมาณ 1,000 บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ   
(นายสอาด สลิมิน)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ   
(นายไกรวิทย์ ไกรนรา)

กรรมการ



ลงชื่อ

กรรมการ

(นายโสภณ พงศ์รัตน์)