

ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านมัสยิดบาโงยสือโต หมู่ที่ 9
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสตา
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 420,000 บาท
3. ลักษณะงาน งานก่อสร้างถนน คสล.
โดยตั้งเขป ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 230 ม. หน้า 0.15 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 920 ตร.ม.
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 14 มกราคม 2558 เป็นเงิน 420,000 บาท
5. บัญชีประมาณราคากลาง
 - 5.1 ประ. 4 จำนวน 1 แผ่น
 - 5.2 ประ. 5 จำนวน 1 แผ่น
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 นายไกรวิทย์ ไกรนรา หัวหน้าส่วนโยธา
 - 6.2 นายมะดารี กาเดร์ นายช่างโยธา
 - 6.3 นายโสภณ พงศ์รัตน์ ช่างเขียนแบบ

รายละเอียดการประมาณราคา									
รายละเอียดประมาณราคา		ค่าต้นทุนงานก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้ามัสยิดบาโงสโต (ต่อจากของเดิม)							
สถานที่ดำเนินการ		ม.9 ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา							
ปริมาณงาน		ขนาดกว้าง 0.70 เมตรลึก 0.80 เมตร ยาว 150.00 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ 1ป้าย (รายละเอียดตามแบบที่ อบรม.กำหนด)							
ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ - ค่าแรง - ต่อหน่วย				จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	รวม	ค่าแรง	รวม		
1.	งานดิน								ประมาณการ
	1.1 ขุดดิน(ลูกรัง)	150.00	ลบ.ม.	-	-	18.00	2,700.00	2,700.00	5 สิงหาคม 57
2.	งานโครงสร้าง				-		-	-	ระยะ 47 กม.
	2.1 คอนกรีต 1:2:4	49.50	ลบ.ม.	2,056.00	101,772.00	436.00	21,582.00	123,354.00	น้ำมัน 30.31 บ.
	2.2 คอนกรีต 1:3:5	7.50	ลบ.ม.	1,819.00	13,642.50	436.00	3,270.00	16,912.50	
	2.3 ทราयरองพื้น	7.50	ลบ.ม.	379.28	2,844.60	91.00	682.50	3,527.10	
	2.4 เหล็กRB 12 มม.	2.010	ตัน	23,103.28	46,437.59	3,401.00	6,836.01	53,273.60	
	2.5 เหล็กRB 9 มม.	1.305	ตัน	24,684.12	32,212.78	3,401.00	4,438.31	36,651.08	
	2.6 ลวดผูกเหล็ก	90.00	ก.ก	45.00	4,050.00		-	4,050.00	
3.	งานไม้แบบ				-		-	-	
	3.1 ไม้แบบและค้ำยัน	70.00	ลบ.ฟ.	400.00	28,000.00		-	28,000.00	
	3.2 งานไม้แบบ	295.50	ตร.ม.		-	133.00	39,301.50	39,301.50	
	3.3 ตะปูคละ	96.00	ก.ก	45.00	4,320.00		-	4,320.00	
	รวมต้นทุน							312,089.78	

ลงชื่อ



ประมาณการ

(นายไกรวิทย์ ไกรนรา)

หัวหน้าส่วนโยธา

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง						
ประเภท	งานอาคาร					
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสตา					
สถานที่ดำเนินการ	ม.9 ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา					
ฝ่ายออกแบบและประมาณราคา	ส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสตา					
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน	1	แผ่น	เมื่อ	5 สิงหาคม 2557	
ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ	
1	ประเภทงานอาคาร	312,089.78	1.2726	397,165.46		
	ป้ายโครงการ	3,000.00	1.0000	3,000.00		
	เงื่อนไข			-		
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %			-		
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %			-		
	- ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 %			-		
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %			-		
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			400,165.46		
	เงินเพิ่ม 5% ตามมติ ครม.			20,007.82		
	คิดเป็นราคาก่อสร้าง			420,173.28		
	คิดเป็นราคาก่อสร้างพิเศษแล้ว			420,000.00		
	ตัวอักษร (สี่แสนสองหมื่นบาทถ้วน)					

ขนาดหรือเนื้อที่ 150.00 ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ 2,800.00 บาท/ม.

ลงชื่อ



ประธานการ

(นายไกรวิทย์ ไกรนรา)

หัวหน้าส่วนโยธา

ลงชื่อ



เห็นชอบ

(นายสอาด สลิมิน)

ปลัด อบต.

ลงชื่อ



อนุมัติ

(นายอับดุลวอฟอร์ด มะเตหะ)

นายก อบต.